

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 4.00+1.70+2.00	m m	7.700	
				RAZEM	7.700
2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR-W 2-15 0304-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5.20	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
5	KNR-W 2-15 0313-02	Zawory kulowe o śr. 20 mm o połączeniach spawanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-15 0313-03	Zawory kulowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 0335-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 0325-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01 0709-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000