

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR-W 4-d.1 01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m3 1.68*0.56*0.79	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.743</b>
<b>2</b>					
2	KNR-W 2-d.2 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.52	m m	4.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.520</b>
3	KNR-W 2-d.2 15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.00+1.10+1.18	m m	4.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.280</b>
4	KNR-W 2-d.2 15 0313-02	Zawory kulowe o śr. 20 mm o połączeniach spawanych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR-W 2-d.2 15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-d.2 15 0315-01	Piec gazowy wody przepływowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-d.2 15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>					
8	d.3 kalk. własna	DEMONTAŻI MONTAŻ PIECYCYKA GAZOWEGO TYP JUNKERS PRZE-SUNIENICZE PIECYCYKA W INNYM MIEJSCU 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>					
9	KNR-W 4-d.4 02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 4.520+4.28	m m	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
<b>5</b>		<b>INSTALACJA WODNA</b>			
10	KNR-W 2-d.5 15 0113-05	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.20+1.10+1.50+0.80*2	m m	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
11	KNR-W 2-d.5 15 0113-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.10*2+1.20*2	m m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
12	KNR-W 2-d.5 15 0117-02	Dodatki za podejścia doptywowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNR-W 2-d.5 15 0133-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR-W 4-d.5 02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 1.10*2+1.20*2+1.30*2	m m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>