

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 2.00+2.11+1.30+5.03+0.50	m m	10.940	
				RAZEM	10.940
2	KNR-W 4-02 0313-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0335-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.50+5.03	m m	5.530	
				RAZEM	5.530
6	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.30+2.11+2.00	m m	5.410	
				RAZEM	5.410
7	KNR-W 2-15 0313-02	Zawory kulowe o śr. 20 mm o połączeniach spawanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-15 0313-03	Zawory kulowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Kuchnia gazowa z piekarnikiem PODŁĄCZENIE DO NOWEJ INSTALACJI 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	PODŁĄCZENIE PODGRZEWACZA WODY DO NOWEJ INSTALACJI GAZOWEJ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000