

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (5.8*9.6+2.5*3.8+0.5*1.5*1.5)*0.38	m ³		
			m ³	25.196	
				RAZEM	25.196
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (5.8*9.6+2.5*3.8+0.5*1.5*1.5)	m ²		
			m ²	66.305	
				RAZEM	66.305
4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 5.8+5.8+2.5+2.5+5.8+9.6	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 32.0*0.045	m ³		
			m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 32.0	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm NIESORT 0-63 mm (5.8*9.6+2.5*3.8+0.5*1.5*1.5)	m ²		
			m ²	66.305	
				RAZEM	66.305
10	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. NIESORT 0-63 mm (5.8*9.6+2.5*3.8+0.5*1.5*1.5)*5	m ²		
			m ²	331.525	
				RAZEM	331.525
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm NIESORT 0-32 mm (5.8*9.6+2.5*3.8+0.5*1.5*1.5)	m ²		
			m ²	66.305	
				RAZEM	66.305
12	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej KOSTKA SZARA TYPU BEHATON NA PODSYPCE Z MIAŁU KAMIENNEGO 0-4mm 1.2*18.0	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
13	KNR AT-04 0105-01	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm 50/1000	t		
			t	0.050	
				RAZEM	0.050