

Znak sprawy GTBS/ 1720/10/2013 /W

Głubczyce, dnia 25.10.2013 r

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający **Gmina Głubczyce** w imieniu której występuje Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce

Nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: **Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Niepodległości 4/1 w Głubczycach.**
3. Termin realizacji zamówienia: **do 14 dni od daty zawarcia umowy.**
4. Okres gwarancji: 36 m-cy licząc od daty odbioru technicznego
5. Miejsce i termin złożenia oferty: **Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 4.11.2013 r. do godz. 9:30 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) Podpisane oferty prosimy złożyć w kopercie z napisem: „Niepodległości 4/1 - wymiana instalacji elektrycznej”**
6. Termin otwarcia ofert **4.11.2013r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, pok nr 14**
7. Warunki płatności: **przelewem do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazane konto Wykonawcy**
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami **Mirosław Pelc** tel 77 4852242 wew. 24. lub **Ryszard Dziedziński** wew. 31 Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w prac
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym druku oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy zawierający wszystkie pozycje określone w przedmiarze robót z uwzględnieniem rodzajów materiałów przewidzianych do realizacji robót.

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Ciapa

10. Treść oferty:

10.1. nazwa wykonawcy.....

10.2. adres wykonawcy.....

10.3. NIP

10.4. regon.....

10.5. nr rachunku bankowego.....

10.6. telefon.....

10.7. e-mail.....

10.8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: **Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Niepodległości 4/1 w Głubczycach za:**

Cenę netto

.....

zł

(słownie złotych)

Podatek VAT

.....

zł

(słownie złotych)

Cenę brutto

.....

zł

(słownie złotych)

10.10. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem przedmiotu zamówienia, jak również ze wszystkimi warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i nie będę wnosił żadnych zastrzeżeń i uwag w przypadku odrzucenia oferty z uwagi na braki w zapisach lub błędne zapisy zarówno w treści oferty, jak i w dołączonych do oferty kosztorysach szczegółowych lub innych wymaganych dokumentach.

10.11. Termin realizacji zamówienia.....

10.12. Okres gwarancji.....

10.13. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

10.14. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia.....

.....
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczęć wykonawcy

niepotrzebne skreślić

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Głębzyce Niepodległości 4 m . 1		
1. 1.	Element: Roboty elektryczne		
1. 1. 1.	KNR 04-03-1122-0100 [1]	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 14.0000	14.0000
	Jm. szt.	Razem:	14.0000
1. 1. 2.	KNR 04-03-1124-0100 [1]	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wylącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 7.0000	7.0000
	Jm. szt.	Razem:	7.0000
1. 1. 3.	KNR 04-03-1133-0400 [1]	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 5.0000	5.0000
	Jm. szt.	Razem:	5.0000
1. 1. 4.	KNR 04-03-1133-0700 [1]	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2.0000	2.0000
	Jm. szt.	Razem:	2.0000
1. 1. 5.	KNR 04-03-1120-0200 [1]	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 8.0000	8.0000
	Jm. szt.	Razem:	8.0000
1. 1. 6.	KNR 05-14-0504-0100 [2]	Demontaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr. - 1.0000	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1. 1. 7.	KNR 04-03-1129-0300 [1]	Demontaż tablic licznikowych 1.0000	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1. 1. 8.	KNR 04-03-1001-0500 [1]	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 130.0000	130.0000
	Jm. m	Razem:	130.0000
1. 1. 9.	KSNR 00-05-0404-0100 [3]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk dzwonek..pt przewodem YDYp 2x1,5mm ² 1.0000	1.0000
	Jm. wyp.	Razem:	1.0000
1. 1.10.	KSNR 00-05-0404-0100 [3]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik 1-bieg. pt.z przewodem YDYp3x1,5 mm ² 2.0000	2.0000
	Jm. wyp.	Razem:	2.0000
1. 1.11.	KSNR 00-05-0404-0100 [3]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik świecznikowy pt.z przewodem YDYp4x1,5 mm ² 2.0000	2.0000
	Jm. wyp.	Razem:	2.0000
1. 1.12.	KSNR 00-05-0404-0201 [3]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 4x1,5 w budynkach mieszkalnych na przełącznik schodowy pt 3.0000	3.0000
	Jm. wyp.	Razem:	3.0000
1. 1.13.	KSNR 00-05-0404-0300 [3]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt do piekarnika kuchenki 1.0000	1.0000
	Jm. wyp.	Razem:	1.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.14.	KSNR 00-05-0404-0300 [3]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt IP44 dla pralki i ogólnego stosowania z obw.gniazd wt 2.0000	2.0000
		Jm. wyp.	Razem: 2.0000
1. 1.15.	KSNR 00-05-0404-0300 [3]	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A/Z -pt podwójne 11.0000	11.0000
		Jm. wyp.	Razem: 11.0000
1. 1.16.	KNR 05-08-0502-0500 [4]	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kolkach kotwiących (il.mocowań 2) 2.0000	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
1. 1.17.	KNR 05-08-0504-0300 [4]	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych, plafoniera IP54 w łazience 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.18.	KNR 05-08-0504-0300 [4]	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych IP54 w pom.gospodarczym 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.19.	KNR 05-08-0504-0100 [4]	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych materiał lokatora/ 5.0000	5.0000
		Jm. szt.	Razem: 5.0000
1. 1.20.	KNR 05-08-0401-0700 [4]	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kolki rozp.plast.w podf. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 1.0000	1.0000
		Jm. aparat	Razem: 1.0000
1. 1.21.	KNR 05-08-0403-0100 [4]	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)-dzwonek lokatora 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.22.	KNR 04-03-1012-0100 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm gotową zaprawą tynkarską 80.0000	80.0000
		Jm. m	Razem: 80.0000
1. 1.23.	KNR 04-03-1012-0200 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 50.0000	50.0000
		Jm. m	Razem: 50.0000
1. 1.24.	KNR 04-01-0709-0500 [5]	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach -w miejscach demontowanego osprzętu 20.0000	20.0000
		Jm. szt.	Razem: 20.0000
1. 1.25.	KNR 05-08-0805-0600 [4]	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm ³ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.26.	KNR 05-08-0805-0700 [4]	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm ³ objęt.powyżej 1 dm ³ /wnęka dla obudowy mieszkaniowej/ 4.0000	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
1. 1.27.	KNR 05-08-0404-0100 [4]	Montaż obudowy mieszkaniowej plastikowej 10-modułowej- mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1.0000	1.0000
			1.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. szt.	Razem:	
1. 1.28.	KNR-W 05-08-0407-0100 [6]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B10A /obw.ośw. / 1.0000		1.0000
		Jm. szt.	Razem:	
1. 1.29.	KNR-W 05-08-0407-0100 [6]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B16A /prałka, „kuchenka,„+,obw.gn.wt.kuchni +obw. gn.wt.pokój / 4.0000		4.0000
		Jm. szt.	Razem:	
1. 1.30.	KNR-W 05-08-0407-0300 [6]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -wyłącznik przeciwporażeniowy 1 - bieg. - wariant 1 1.0000		1.0000
		Jm. szt.	Razem:	
1. 1.31.	KNR-W 05-08-0408-0400 [6]	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 1.0000		1.0000
		Jm. szt.	Razem:	
1. 1.32.	KNR 05-08-0210-0300 [4]	Przewody kabelkowe YDYp 5x6 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton. /tabl. przedliczn.-licznik-tablica mieszk./ 15.0000		15.0000
		Jm. m	Razem:	
1. 1.33.	KNR 05-18-1712-0300 [7]	Przebiecia przez ściany z cegły grub. 1 1/2 cegły 1.0000		1.0000
		Jm. szt.	Razem:	
1. 1.34.	KNR 05-18-1712-0400 [7]	Przebiecia przez ściany z cegły grub. 2 cegieł 2.0000		2.0000
		Jm. szt.	Razem:	
1. 1.35.	KNR 05-14-0504-0100 [2]	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr. - /material z demontażu/ 1.0000		1.0000
		Jm. szt.	Razem:	
1. 1.36.	ANALIZA WŁASNA	Oplata za dopuszczenie i zaplombowanie licznika 1.0000		1.0000
		Jm. kpl.	Razem:	
1. 1.37.	KNR 04-03-1202-0100 [1]	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6.0000		6.0000
		Jm. pomiar	Razem:	
1. 1.38.	KNR-W 05-08-0902-0500 [6]	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1.0000		1.0000
		Jm. pomiar	Razem:	

WYDAWCY KATALOGÓW:

- [1] - ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
- [2] - ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996
- [3] - WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996
- [4] - ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996
- [5] - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
- [6] - (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
- [7] - TOR-PROJEKT wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996