

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 60.0*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 60*1.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	216.000	
				RAZEM	216.000
3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm*1,50 60.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 60.0*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - materiał inwestora 60.0*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskoweo - cementpwej z wyp.spoin zaprawą cem. 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000