

Znak sprawy GTBS/ 479/ 3 /2014 /W

Głubczyce, dnia 17.03.2014 r

## ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający **Gmina Głubczyce** w imieniu której występuje Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce

Nazwa zamawiającego

**zaprasza do złożenia ofert na:**

2. Przedmiot zamówienia: **wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 19/14 w Głubczycach**
3. Termin realizacji zamówienia: **do 14 dni od daty zawarcia umowy.**
4. Okres gwarancji: **36 m-cy licząc od daty odbioru technicznego**
5. Miejsce i termin złożenia oferty: **Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 24.03.2014 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) Podpisane oferty prosimy złożyć w kopercie z napisem: „ Sobieskiego 19/14 – instalacja elektryczna”**
6. Termin otwarcia ofert **25.03.2014 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, pok nr 14**
7. Warunki płatności: **przelewem do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazane konto Wykonawcy**
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami **Mirosław Pelc** tel 77 4852242 wew. 24. lub **Ryszard Dziedziński** wew. 31 Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w prac
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym druku oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy zawierający wszystkie pozycje określone w przedmiarze robót z uwzględnieniem rodzajów materiałów przewidzianych do realizacji robót.

PREZES ZARZĄDU

  
Stanisław Ciapa

**10. Treść oferty:**

10.1. nazwa wykonawcy.....

10.2. adres wykonawcy.....

10.3. NIP .....

10.4. regon.....

10.5. nr rachunku bankowego.....

10.6. telefon.....

10.7. e-mail.....

10.8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia : **wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 19/14 w Głubczycach za:**

Cenę netto

.....

zł

(słownie złotych .....)

Podatek VAT

.....

zł

(słownie złotych .....)

Cenę brutto

.....

zł

(słownie złotych .....)

10.10. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem przedmiotu zamówienia, jak również ze wszystkimi warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i nie będę wnosił żadnych zastrzeżeń i uwag w przypadku odrzucenia oferty z uwagi na braki w zapisach lub błędne zapisy zarówno w treści oferty, jak i w dołączonych do oferty kosztorysach szczegółowych lub innych wymaganych dokumentach. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz.U. Nr 80, poz. 867 ).

10.11. Termin realizacji zamówienia.....

10.12. Okres gwarancji.....

10.13. Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....

10.14. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia.....

.....  
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  
pieczęć wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Głubczyce.ul.Chrobrego 1m2</b>					
<b>M*1.15</b>					
1	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m m	119.000	
		119		<b>RAZEM</b>	<b>119.000</b>
5	KNNR 5 1209-0502	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw. otw.	5.000	
		5		<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m m	35.000	
		35		<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
7	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m m	80.000	
		80		<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
8	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m m	4.000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m m	119.000	
		119		<b>RAZEM</b>	<b>119.000</b>
10	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.290	
		0.29		<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
11	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt. szt.	14.000	
		14		<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
12	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt. szt.	14.000	
		14		<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
13	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. szt.	3.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt. szt.	7.000	
		7		<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
17	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt. szt.	3.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania skrzynki bezpiecznikowej	aparat		
		1	aparat	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynki bezpiecznikowej na gotowym podłożu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
21	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 5-14 0504-01	Demontaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 5-14 0504-01	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej - materiał z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	cena zakładowa	Oплата za zaplombowanie licznika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
30	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Poczтова 8  
tel. 017 425 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276691

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Cena do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	cement portlandzki zwykły bez do- datków 35	t	0.0637		0.0637	0.00	0.00					
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0534		0.0534	0.00	0.00					
3.	dzwonek 230V	szt.	1.1500		1.1500	0.00	0.00					
4.	gniazda bryzgoszczelne 1x1P+Z	szt.	3.5190		3.5190	0.00	0.00					
5.	gniazda podtynkowe 2x2P+Z	szt.	8.2110		8.2110	0.00	0.00					
6.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	6.9000		6.9000	0.00	0.00					
7.	łączniki instalacyjne p/t jednobiegu- nowe	szt.	3.5190		3.5190	0.00	0.00					
8.	łączniki p/t świecznikowe	szt.	1.1730		1.1730	0.00	0.00					
9.	piasek do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	0.3669		0.3669	0.00	0.00					
10.	przewód YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	41.8600		41.8600	0.00	0.00					
11.	przewód YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	95.6800		95.6800	0.00	0.00					
12.	przewód YDYp 3x6mm <sup>2</sup>	m	4.7840		4.7840	0.00	0.00					
13.	przyciski instalacyjne "DZWONEK"	szt.	1.1730		1.1730	0.00	0.00					
14.	puszki bakelitowe PK-60	szt.	16.4220		16.4220	0.00	0.00					
15.	rozdzielnica bezpiecznikowa n/t 9- cio modułowa	szt.	1.1500		1.1500	0.00	0.00					
16.	szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.	1.1500		1.1500	0.00	0.00					
17.	wkręty	szt.	4.6000		4.6000	0.00	0.00					
18.	wyłącznik przeciwporażeniowy P- 302 25/0,03A	szt.	1.1500		1.1500	0.00	0.00					
19.	wyłączniki nadprądowe S-301 B10A	szt.	1.1500		1.1500	0.00	0.00					
20.	wyłączniki nadprądowe S-301 B16A	szt.	5.7500		5.7500	0.00	0.00					
21.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł

Głubczyckie Towarzystwo  
 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
 48-100 Głubczyca, ul. Pocztowa 8  
 tel. 077 435 22 42  
 NIP 748-13-83-997 REGON 531276691