

GTBS/2080/10/2014 r.

Głubczyce 15.10.2014 r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro**

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Głubczycach ul. Pocztowa 8, 48 -100
Głubczyce email: gtbs_gl@poczta.onet.pl, tel.fax./ 77 / 485 22 42, / 77 / 485 22 45

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego **Remont komórek do gromadzenia opału w Głubczycach przy ul. Dworcowej 12**

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - (maksymalny termin do 28 listopada 2014 r.) ,
- warunków płatności, (przelew 30 dni od daty złożenia faktury VAT)
- warunków gwarancji - (minimalny okres 36 miesięcy)
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **21 października 2014 r. do godz. 10⁰⁰**

Dopuszcza się złożenie oferty:


- w formie pisemnej na adres 48 – 100 Głubczyce ul. Pocztowa 8 - sekretariat

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziedziński

PREZES ZARZADU


Stanisław Ciapa

.....
(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 8.87*3.17	m ² m ²	 28.118	 28.118
				RAZEM	28.118
2	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 Krotność = 3 8.87*3.17	m ² m ²	 28.118	 28.118
				RAZEM	28.118
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 8.87	m m	 8.870	 8.870
				RAZEM	8.870
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2.72	m m	 2.720	 2.720
				RAZEM	2.720
5	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 8.87*3.17	m ² m ²	 28.118	 28.118
				RAZEM	28.118
6	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 8.87*3.17	m ² m ²	 28.118	 28.118
				RAZEM	28.118
7	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych 3.00*3.04	m ² m ²	 9.120	 9.120
				RAZEM	9.120
8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie papy sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km 0.57	m ³ m ³	 0.570	 0.570
				RAZEM	0.570
10		Utylizacja papy 0.57	m ³ m ³	 0.570	 0.570
				RAZEM	0.570
11	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (0.90*2.00*0.38)*2	m ³ m ³	 1.368	 1.368
				RAZEM	1.368
12	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-dla nadpróż 4*1.25	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 6*1.25	m m	 7.500	 7.500
				RAZEM	7.500
14	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-po przesuniętym otworze drzwiowym 0.90*1.85*0.25	m ³ m ³	 0.416	 0.416
				RAZEM	0.416
15	KNR-W 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi deskowe pełne 3*0.90*2.00	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0102-02	Ręczne wykopy pod fundament ścianki 2.40*0.40*0.20*2	m ³ m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
19	KNR-W 4-01 0203-01 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³ 2.40*0.40*0.20*2	m ³ m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
20	NNRNKB 202 0195-01	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" 3.10*2.52*2	m ² m ²	15.624	
				RAZEM	15.624
21	KNNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 8.90*2*0.12*0.12 8.90*2	m m ³ m	17.800	0.256
				RAZEM	17.800
22	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 7*0.14*0.08 7*3.20	m m ³ m	22.400	0.078
				RAZEM	22.400
23	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 8.90*3.20	m ² m ²	28.480	
				RAZEM	28.480
24	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 8.90*3.20	m ² m ²	28.480	
				RAZEM	28.480
25	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 4.21	m ² m ²	4.210	
				RAZEM	4.210
26	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 8.90	m m	8.900	
				RAZEM	8.900
27	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 2.60	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
29	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - 2szt wejścia do budynku gospodarczego z zawalonym dachem + wejście z budynku (0.96*2.08*0.24)+(1.00*2.00*2)*0.24	m ³ m ³	1.439	
				RAZEM	1.439
31	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
32	KNR-W 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 0.96*2.08	m ² m ²	1.997	
				RAZEM	1.997
33	KNR-W 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 1.00*2.00*0.24	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480