

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 /5 komorowy system profili, odprowadzenie wody poprzez system kanałków odpływowych, szyba zespolona wypełniona argonem, współczynnik $U=1.0w/m^2$ * K, wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki zapobiegająca przypadkowemu wypięciu się okna z ramy, uszczelki z wytrzymałego tworzywa EPDM UWAGA !!! Okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe / 1.68*1.24	m ² m ²	 2.083	 2.083
				RAZEM	2.083
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych 1.76	m m	 1.760	 1.760
				RAZEM	1.760
3	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych zewnętrzne 1.72	m m	 1.720	 1.720
				RAZEM	1.720
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - wewnętrzne PCV szer. 35 / dł. 1,76 m / uwzględnić z zatyczkami 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - zewnętrzne stalowy szer. 25 / dł. 1,72 m / uwzględnić z zatyczkami 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 /5 komorowy system profili, odprowadzenie wody poprzez system kanałków odpływowych, szyba zespolona wypełniona argonem, współczynnik $U=1.0w/m^2$ * K, wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki zapobiegająca przypadkowemu wypięciu się okna z ramy, uszczelki z wytrzymałego tworzywa EPDM UWAGA !!! Okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe / 2.35*1.18	m ² m ²	 2.773	 2.773
				RAZEM	2.773
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych 1.24	m m	 1.240	 1.240
				RAZEM	1.240
3	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych zewnętrzne 1.24	m m	 1.240	 1.240
				RAZEM	1.240
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - wewnętrzne PCV szer. 25 / dł. 1,24 m / uwzględnić z zatyczkami 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - zewnętrzne stalowy szer. 25 / dł. 1,24 m / uwzględnić z zatyczkami 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000