

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
27	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.	5.000
28	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	1.000
29	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych plafon IP-44 w łazience	szt.	1.000
30	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania tablicy bezpiecznikowej	aparat	1.000
31	KNR 5-08 0404-07	Montaż tablicy bezpiecznikowej - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1.000
32	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	1.000
33	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	5.000
34	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.	1.000
35	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.	1.000
36	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie dzwonka	szt.	1.000
37	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka 230V	szt.	1.000
38	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.	4.000
39	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.	4.000
40	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu wypraski licznikowej (materiał z demontażu)	szt.	1.000
41	KNR 5-14 0504-01	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej - materiał z demontażu	szt.	1.000
42	cena zakładowa	Opłata za zaplombowanie licznika	szt.	1.000
43	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	7.000
44	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000