

GTBS/ 2572 /12/2014 r.

Głubczyce 2.12.2014 r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego  
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro**

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Głubczycach ul. Pocztowa 8, 48 -100  
Głubczyce email: [gtbs\\_gl@poczta.onet.pl](mailto:gtbs_gl@poczta.onet.pl), tel.fax./ 77 / 485 22 42, / 77 / 485 22 45

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego **Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Raciborska 8a/7 i 8 w Głubczycach**

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - (maksymalny termin do 15 grudnia 2014 r.) ,
- warunków płatności, ( przelew 30 dni od daty złożenia faktury VAT)
- warunków gwarancji - (minimalny okres 36 miesięcy)
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz.U. Nr 80, poz. 867 ).

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **5 grudnia 2014 r. do godz. 10<sup>00</sup>**

Dopuszcza się złożenie oferty:


- w formie pisemnej na adres 48 – 100 Głubczyce ul. Pocztowa 8 - sekretariat

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziędziński

PRZEDSIĘBIORCA



.....  
(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

.....  
.....  
.....

(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

**OFERTA**

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

**Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Raciborska 8a/7 i 8 w Głubczycach**

( przedmiot zamówienia)

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za :

**Cenę netto** ..... zł (słownie złotych ..... )  
**Podatek VAT** ..... zł (słownie złotych ..... )  
**Cenę brutto** ..... zł (słownie złotych ..... )

Termin realizacji zamówienia .....

Warunki płatności .....

Okres gwarancji .....

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W załączeniu wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w zapytaniu cenowym.

Dodatkowe uwagi do oferty .....

Nr telefonu .....

data sporządzenia oferty .....

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Głubczyce.ul.RACIBORSKA 8a/7-8</b>					
<b>M*1.15</b>					
1	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt. szt.	4.000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt. szt.	5.000	
		5		<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt. szt.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl. kpl.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNNR 9 0202-05	Demontaż skrzynek bezpiecznikowych	szt. szt.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR-W 5-08 0407-01	Demontaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt. szt.	8.000	
		8		<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR-W 5-08 0407-03	Demontaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt. szt.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m m	70.000	
		70		<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
9	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m m	15.000	
		15		<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
10	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m m	8.000	
		8		<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m m	48.000	
		48		<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
12	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m m	70.000	
		70		<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
13	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
		0.4		<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
15	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt. szt.	10.000	
		10		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt. szt.	10.000	
		10		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	4	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-biegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. szt.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
18	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-biegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem - gniazdo do pralki i umywalki w łazience	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 5-08 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - łazienka - materiał z demontażu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 5-08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania dzwonka	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka 230V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania skrzynki bezpiecznikowej	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - obw.oświetlenia - materiał z demontażu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - obw.gn.wt.pokoje;obw.gn.wt.kuchnia;gniazdo kuchenka;gniazdo pralka,gniazdo bojler - materiał z demontażu	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - materiał z demontażu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 5-14 0504-01	Demontaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	cena zakładowa	Opłata za zaplombowanie licznika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
36	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>