

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (15.5+1.50)*0.60*0.10	m ³ m ³	1.020	
				RAZEM	1.020
2	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 14.50*5.0*0.50+15.50*0.80+15.50*0.80*1.0*0.50	m ³ m ³	54.850	
				RAZEM	54.850
3	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) 14.50*5.0*0.10+15.50*0.80*0.10+15.50*1.0*0.10	m ³ m ³	10.040	
				RAZEM	10.040
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 15.50*0.80	m ² m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
5	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski o szer. 50 cm,grub. z płytek chodnikowych na podsypce piaskowej (15.50+8.0)*0.50	m ² m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
6	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 12.40	m ² m ²	12.400	
				RAZEM	12.400