

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 8.0+6.0+2.30+1.60*2+2.40+2.0+1.50+0.8	m m	26.200	26.200
				RAZEM	26.200
2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8.0+6.0+2.30+1.60*2+2.40+2.0+1.50+0.80	m m	26.200	26.200
				RAZEM	26.200
3	S-215 0600- 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.0+6.0+2.30+1.60*2+2.40+2.0+1.50+0.80	m m	26.200	26.200
				RAZEM	26.200
4	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 1+1	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
5	S-215 0500- 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 26.20	m m	26.200	26.200
				RAZEM	26.200
7	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z beton pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 26.20	m m	26.200	26.200
				RAZEM	26.200
8	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia 1	msc. msc.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia 1	msc. msc.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej - kompakt 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp,YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² (3x1,50) układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 2.0+1.5	m m	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
14	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp,YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² (3x2,5) układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 2.0+1.50+1.50+3.50+3.0+6.50+3.60+2.40+4.0	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
15	KNR 4-03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
16	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły 1	wyp. wyp.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KSNR 5 0401-03	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże z cegły 2	wyp. wyp.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
18	KSNR 5 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
19	KSNR 5 0203-01 ana- logia	Montaż podgrzewacza przepływowego 4-5 kW (Kospel lub równorzędny)	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0217-01 ana- logia	Montaż codpowietrznika nadposadzkowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000